

# COMUNE DI PIAGGINE

PROVINCIA DI SALERNO

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

**P**rogetto **F**attibilità **T**ecnico **E**conomica

## TRATTI STRADALI A SERVIZIO DELLE AZIENDE IN LOCALITA' "LINTERNINA-S. ELIA-CHIOVA-CONFUOCI"

ELABORATO

**TAVOLA 7**  
**Computo metrico estimativo**

**PROGETTISTA**

**Ing. Angelo Monaco (Responsabile UTC)**

**Comune di Piaggine**  
Provincia di Salerno

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** TRATTI STRADALI A SERVIZIO DELLE AZIENDE IN LOCALITA'  
"LINTERNINA-S. ELIA-CHIOVA-CONFUOCI"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Piaggine, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
Ing. Angelo Monaco

| Num.Ord.<br>TARIFFA               | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |         |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung.   | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                   | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | <b>LAVORI (SpCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | <b>Lavori generici (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |       |        |          |          |           |
| 1 / 8<br>CAM24_V04<br>.010.025.A  | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta tratti di scarpate e cunette da pulire strada 1 lanterna | 1,00       | 1250,00 |       | 2,000  | 2'500,00 |          |           |
|                                   | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 2'500,00 | 1,67     | 4'175,00  |
| 2 / 9<br>CAM24_E01<br>.010.010.A  | Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)                                                          |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 30,00   | 2,000 | 3,000  | 180,00   |          |           |
|                                   | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 2,000 | 3,000  | 150,00   |          |           |
|                                   | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 2,000 | 2,000  | 100,00   |          |           |
|                                   | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | 25,00   | 2,000 | 3,000  | 150,00   |          |           |
|                                   | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | 180,00  | 2,000 | 3,000  | 1'080,00 |          |           |
|                                   | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 1'660,00 | 4,49     | 7'453,40  |
| 3 / 0<br>CAM24_R02<br>.010.060.B  | Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | muro di contenimento tratto 13-14 *(H/peso=1,7+,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 200,00  | 0,400 | 1,900  | 152,00   |          |           |
|                                   | canalette in cls tratto 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | 180,00  | 0,400 | 0,300  | 21,60    |          |           |
|                                   | canalette in cls tratto 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00   | 0,400 | 0,300  | 3,00     |          |           |
|                                   | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 176,60   | 40,02    | 7'067,53  |
| 4 / 11<br>CAM24_U05<br>.010.020.A | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.                                                                                                            |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 30,00   | 3,500 | 0,030  | 3,15     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,030  | 2,63     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,030  | 2,63     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,030  | 2,63     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | 180,00  | 3,500 | 0,030  | 18,90    |          |           |
|                                   | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | 20,00   | 3,500 | 0,030  | 2,10     |          |           |
|                                   | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 32,04    | 18,00    | 576,72    |
| 5 / 12<br>CAM24_U05<br>.010.022.A | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.                                                                                                                                                                                                      |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 30,00   | 3,500 | 0,070  | 7,35     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,070  | 6,13     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,070  | 6,13     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | 25,00   | 3,500 | 0,070  | 6,13     |          |           |
|                                   | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | 180,00  | 3,500 | 0,070  | 44,10    |          |           |
|                                   | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | 20,00   | 3,500 | 0,070  | 4,90     |          |           |
|                                   | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 74,74    | 7,23     | 540,37    |
| 6 / 13<br>CAM24_T01<br>.010.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km                                                          |            |         |       |        |          |          |           |
|                                   | stessa quantità scavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |       |        | 1'660,00 |          |           |
|                                   | stessa quantità demolizione in cls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |       |        | 176,60   |          |           |
|                                   | stessa quantità demolizione pavimentazione stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |       |        | 32,04    |          |           |
|                                   | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |       |        | 1'868,64 |          | 19'813,02 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità  | IMPORTI  |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE     |
|                                    | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        | 1'868,64  |          | 19'813,02  |
| 7 / 16<br>CAM24_E03<br>.030.010.A  | stessa quantità demolizione fondazione stradale                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |       |        | 74,74     |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 1'943,38  | 13,83    | 26'876,95  |
|                                    | Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | canalette sezione 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 25,00  |       | 0,500  | 25,00     |          |            |
|                                    | canalette sezione 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 180,00 |       | 0,500  | 90,00     |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 (base)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00       | 180,00 |       | 0,400  | 144,00    |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 (altezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00       | 180,00 |       | 1,300  | 468,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 727,00    | 28,88    | 20'995,76  |
|                                    | Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35  |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | canalette sezione 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00       | 25,00  | 0,200 | 0,500  | 5,00      |          |            |
| 8 / 17<br>CAM24_E03<br>.030.020.B  | canalette sezione 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 180,00 | 0,200 | 0,500  | 18,00     |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 (base)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00       | 180,00 | 1,200 | 0,400  | 172,80    |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 195,80    | 177,41   | 34'736,88  |
|                                    | Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... i le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35 |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 (altezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 180,00 | 0,300 | 1,300  | 70,20     |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 70,20     | 185,92   | 13'051,58  |
|                                    | Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.                                                                                    |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 base                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00     | 195,80 |       |        | 19'580,00 |          |            |
|                                    | muro sezione 13-14 altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00     | 70,20  |       |        | 7'020,00  |          |            |
|                                    | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |       |        | 26'600,00 | 2,53     | 67'298,00  |
| 9 / 8<br>CAM24_E03<br>.030.030.E   | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .                                                                                             |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 30,00  | 3,500 | 7,000  | 735,00    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 7,000  | 612,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 7,000  | 612,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 7,000  | 612,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 180,00 | 3,500 | 7,000  | 4'410,00  |          |            |
|                                    | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | 20,00  | 3,500 | 7,000  | 490,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        | 7'472,50  | 2,59     | 19'353,77  |
|                                    | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 30,00  | 3,500 | 3,000  | 315,00    |          |            |
| 10 / 19<br>CAM24_E03<br>.030.010.A | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 180,00 | 3,500 | 3,000  | 1'890,00  |          |            |
|                                    | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | 20,00  | 3,500 | 3,000  | 210,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 30,00  | 3,500 | 3,000  | 315,00    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
| 11 / 20<br>CAM24_U05<br>.020.095.A | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 180,00 | 3,500 | 3,000  | 1'890,00  |          |            |
|                                    | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | 20,00  | 3,500 | 3,000  | 210,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 30,00  | 3,500 | 3,000  | 315,00    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 180,00 | 3,500 | 3,000  | 1'890,00  |          |            |
| 12 / 21<br>CAM24_U05<br>.020.096.A | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | 20,00  | 3,500 | 3,000  | 210,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | sezione trasversale 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 30,00  | 3,500 | 3,000  | 315,00    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 8-9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 10-11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00       | 25,00  | 3,500 | 3,000  | 262,50    |          |            |
|                                    | sezione trasversale 13-14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 180,00 | 3,500 | 3,000  | 1'890,00  |          |            |
|                                    | tratti generici dissestati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00       | 20,00  | 3,500 | 3,000  | 210,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |       |        |           |          |            |
|                                    | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |       |        | 3'202,50  |          | 202'125,96 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSIONI |         |       |        | Quantità     | IMPORTI  |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|--------------|----------|------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par.ug.    | lung.   | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE     |
|                                    | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |        | 3'202,50     |          | 202'125,96 |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |        | 3'202,50     | 2,85     | 9'127,13   |
| 13 / 23<br>CAM24_MT<br>.U.17.154   | Segnaletica stradale Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm<br>strada 1 lanterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00       | 1250,00 |       |        | 2'500,00     |          |            |
|                                    | SOMMANO ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        | 2'500,00     | 0,51     | 1'275,00   |
| 14 / 24<br>CAM24_V04<br>.010.025.A | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta tratti di scarpate e cunette da pulire strada 2                                                           | 1,00       | 200,00  |       | 2,000  | 400,00       |          |            |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        | 400,00       | 1,67     | 668,00     |
| 15 / 25<br>CAM24_U05<br>.010.020.A | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. tratti ammalorati strada 2                                                                                                                                  | 1,00       | 30,00   | 4,000 | 0,030  | 3,60         |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        | 3,60         | 18,00    | 64,80      |
| 16 / 26<br>CAM24_U05<br>.010.022.A | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. tratti ammalorati strada 2                                                                                                                                                                                                                            | 1,00       | 30,00   | 4,000 | 0,070  | 8,40         |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        | 8,40         | 7,23     | 60,73      |
| 17 / 27<br>CAM24_T01<br>.010.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km<br>stessa quantità demolizione pavimentazione stradale<br>stessa quantità demolizione fondazione stradale |            |         |       |        | 3,60<br>8,40 |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |        | 12,00        | 13,83    | 165,96     |
| 18 / 28<br>CAM24_U05<br>.020.095.A | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . tratti ammalorati strada 2                                                                                                                                                                            | 1,00       | 30,00   | 4,000 | 3,000  | 360,00       |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |        | 360,00       | 2,59     | 932,40     |
| 19 / 29<br>CAM24_U05<br>.020.096.A | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. tratti ammalorati strada 2                                                                                | 1,00       | 30,00   | 4,000 | 7,000  | 840,00       |          |            |
|                                    | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |       |        | 840,00       | 2,85     | 2'394,00   |
| 20 / 30<br>CAM24_MT<br>.U.17.176   | Segnaletica stradale Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40<br>strada 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |       |        | 5,00         |          |            |
|                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        | 5,00         | 34,82    | 174,10     |
| 21 / 31                            | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |       |        |              |          |            |
|                                    | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |       |        |              |          | 216'988,08 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI           |                         |                         |                         | Quantità                   | IMPORTI  |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.              | lung.                   | larg.                   | H/peso                  |                            | unitario | TOTALE     |
|                                    | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                         |                         |                         |                            |          | 216'988,08 |
| CAM24_V04<br>.010.025.A            | erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta tratti di scarpate e cunette da pulire strada 3                                                                                                                       |                      | 500,00                  |                         | 2,000                   | 1'000,00                   |          |            |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 1'000,00                   | 1,67     | 1'670,00   |
| 22 / 32<br>CAM24_U05<br>.010.025.A | Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.<br>vari tratti ammalorati strada 3                                                                                                                                                                                                       |                      | 500,00                  | 3,500                   | 0,100                   | 175,00                     |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 175,00                     | 15,23    | 2'665,25   |
| 23 / 33<br>CAM24_T01<br>.010.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km<br>stessa quantità demolizione pavimentazione in misto cementato ammalorato              |                      |                         |                         |                         | 175,00                     |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 175,00                     | 13,83    | 2'420,25   |
| 24 / 34<br>CAM24_U05<br>.010.085.A | Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.<br>vari tratti ammalorati strada 3                                                       |                      | 500,00                  | 3,500                   | 0,100                   | 175,00                     |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 175,00                     | 60,95    | 10'666,25  |
| 25 / 36<br>CAM24_MT<br>.U07.176    | Segnaletica stradale Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40<br>strada 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                         |                         | 5,00                       |          |            |
|                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                         |                         |                         | 5,00                       | 34,82    | 174,10     |
|                                    | Soluzioni innovative sostenibili (Cat 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                         |                         |                            |          |            |
| 26 / 14<br>CAM24_V07<br>.010.130.A | Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdità semplice. Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdità semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete met ... na profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.<br>sezione trasversale da 2-3<br>sezione trasversale 5-6<br>sezione trasversale 10-11-12 | 0,50<br>0,50<br>0,50 | 30,00<br>25,00<br>25,00 | 3,000<br>3,000<br>3,000 | 3,000<br>3,000<br>3,000 | 135,00<br>112,50<br>112,50 |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 360,00                     | 87,21    | 31'395,60  |
| 27 / 15<br>CAM24_V06<br>.010.080.B | Contenimento terreno. Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).<br>Con uso di pietra locale recuperata altrove.<br>sezione trasversale 8-9                                                                                                                | 0,50                 | 25,00                   | 1,500                   | 2,000                   | 37,50                      |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 37,50                      | 248,22   | 9'308,25   |
| 28 / 22<br>CAM24_V06<br>.010.135.B | Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.<br>Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.08 ... istino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.<br>canalette sezione 10-11-12 *(larg.=0,200+,3+,5-,3+,2)<br>canalette sezione 13-14   | 1,00<br>1,00         | 25,00<br>200,00         | 0,900<br>0,700          |                         | 22,50<br>140,00            |          |            |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |                         |                         | 162,50                     | 80,00    | 13'000,00  |
|                                    | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                         |                         |                            |          | 288'287,78 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                                    | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |          |          | 288'287,78 |
| 29 / 35<br>CAM24_V06<br>.010.080.B | Contenimento terreno. Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).<br>Con uso di pietra locale recuperata altrove.<br>ripristino muri in pietra dissestati tra sezioni 2-3                                 | 0,50       | 80,00 | 1,800 | 3,300  | 237,60   |          |            |
|                                    | SOMMANO mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 237,60   | 248,22   | 58'977,07  |
|                                    | <b>SICUREZZA (SpCat 2)</b><br><b>Oneri sicurezza (Cat 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |            |
| 30 / 1<br>CAM24_P01<br>.010.010.E  | Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio                                          | 100,00     |       |       | 2,000  | 200,00   |          |            |
|                                    | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 200,00   | 17,58    | 3'516,00   |
| 31 / 2<br>CAM24_P01<br>.050.010.A  | Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese<br>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120                                       |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 79,26    | 79,26      |
| 32 / 3<br>CAM24_P01<br>.050.000.A  | Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm<br>restanti 8 mesi successivi al primo |            |       |       |        | 8,00     |          |            |
|                                    | SOMMANO cad/30gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 8,00     | 382,59   | 3'060,72   |
| 33 / 4<br>CAM24_P01<br>.050.090.A  | Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm                                        |            |       |       |        | 1,00     |          |            |
|                                    | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        | 1,00     | 526,02   | 526,02     |
| 34 / 5<br>CAM24_P01<br>.050.000.A  | Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm<br>restanti 8 mesi successivi al primo |            |       |       |        | 8,00     |          |            |
|                                    | SOMMANO cad/30gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 8,00     | 382,59   | 3'060,72   |
| 35 / 6<br>CAM23_P01<br>.060.010.A  | Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I                                                                                                                                                        | 9,00       | 10,00 |       |        | 90,00    |          |            |
|                                    | SOMMANO cad/30gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 90,00    | 4,29     | 386,10     |
| 36 / 7                             | Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |            |
|                                    | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          | 357'893,67 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]